

PRZEDMIAR ROBÓT - NAPRAWA ELEWACJI HALI

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY ELEWACYJNE				
1	analiza indywidualna	Zabezpieczenie lub demontaż i powtórny montaż elementów na elewacji np. szyldów, tablic, uchwytów, urządzeń itp.	kpl.	1,00
2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²	40,00
3	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie parapetów folią polietylenową	m ²	15,00
4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z usunięciem zabrudzeń biologicznych i farby	m ²	953,20
5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	55,00
6	KNR 4-01 0621-03 analogia	Dwukrotne odgrzybianie tynków metodą smarowania	m ²	55,00
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją (poz. 4	m ²	953,20
8	KNR AT-31 0602-01	Malowanie elewacji farbą elewacyjną (wysokiej jakości do wymalowań renowacyjnych, wysoce odporną na wpływ czynników atmosferycznych, na bazie żywicy silikonowej) - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²	950,00
9	KNR-W 4-01 KNR-W 4-01 0206-03 analogia	Miejscowe naprawy gzymsu betonowego	szt.	20,00
10	KNR-W 4-01 0722-03 analogia	Przecieranie gzymsu betonowego	m ²	54,00
11	KNR AT-31 0101-02	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 8 cm na ścianach - naprawa miejsc uszkodzonych	m ²	50,00
12	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - naprawa miejsc uszkodzonych	m ²	50,00
13	KNR AT-31 0102-02	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach - naprawa miejsc uszkodzonych	m ²	20,00
14	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	50,00
15	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancерnej	m ²	25,00
16	KNNR 7 0506-01 z.o.3.4.	Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż	m ²	3,00
17	KNNR 7 0506-01 analogia	Aluminiowy daszek nad drzwiami, ponowny montaż	m ²	3,00

RUSZTOWANIA				
18	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m	m ²	953,20
19	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz. 18	m ²	953,20
20	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz. 18	m ²	953,20
21	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10)	kpl.	1