

wg rozdzielnika

L.dz. AXXZ.MC.18225/10/2015/W

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę części hali warsztatowej znajdującej się przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu na archiwum dokumentów Zamawiającego”.

Szanowni Państwo,

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Wg projektu pkt 3.3 strona 3 do wykonania są pewne roboty nieujęte w przedmiarze.

Proszę o informację czy w przedmiocie zamówienia jest wykonanie:

1. dostawa i montaż ciemnych rolet wewnętrznych,
2. dostawa gaśnic proszkowych,
3. montaż wideodomofonu i zamku elektromagnetycznego sterowany z kancelarii archiwisty
4. czy na przejściu z przebudowywanej hali na część hali istniejącej niepodlegającej przebudowie jest przewidziane zejście (np. schody) i one także znajdują się w przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż ciemnych rolet wewnętrznych.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy gaśnic proszkowych.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu wideodomofonu i zamku elektromagnetycznym sterowany z kancelarii archiwisty.
4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zejścia na przejściu z przebudowywanej hali na część hali istniejącej niepodlegającej przebudowie.

W związku z tym zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- a) w projekcie wykonawczym część arch+konstr.+inst. sanit. w punkcie 3.3 wykreśla się następujące zdania: „W hali zainstalować sygnalizację pożarową i przeciwłamaniową + monitoring TV.”, „Halę wyposażać w gaśnice proszkowe.”, „Przed wejściem z zewnątrz do archiwum zamontować wideodomofon i zamek elektromagnetyczny sterowany z kancelarii archiwisty.”,
- b) do przedmiaru robót – roboty budowlane, instalacje wod-kan, CO. i wentylacji dopisuje się pozycję nr 46a o następującej treści:



| | | | | | |
|-----|-------------------|--|----------------|--------|--|
| 46a | kalkulacja własna | Dostawa i montaż ciemnych (granatowych) rolet wewnętrznych w kasie i prowadnicami koloru białego, sterowanych manualnie łańcuszkiem, ciemne tkaniny podgumowane lub pokryte specjalną powłoką aluminiową odbijającą promienie słoneczne zabezpieczając pomieszczenie przed światłem oraz przegrzaniem w kolorze granatowym | m ² | 16,042 | |
|-----|-------------------|--|----------------|--------|--|

Jednocześnie zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w przedmiarze robót – roboty budowlane, instalacje wod-kan, CO. i wentylacji:

a) poz. 27, 28, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 95 otrzymują następujące brzmienie:

| | | | | | |
|----|---|---|----------------|--------|--|
| 27 | KNRW 202/608/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodur grub. 8cm wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking), poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa | m ² | 165,99 | |
| 28 | KNRW 202/1101/7 | a-gia BETON B-25 Posadzki betonowe grub. 8cm, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu betonowym (zbrojenie siatką Ø 8 mm oczka 15x15 cm) | | | |
| | Wyliczenie ilości robót: posadzka beton grub. 8cm: 165,99*0,08 13,279 RAZEM: 13,279 | | m ³ | 13,279 | |
| 46 | kalkulacja własna | Nałożenie folii antywłamaniowej na szyby | m ² | 16,042 | |
| 47 | KNRW 401/427/5 | Wycięcie otworów dla komina wentylacyjnego w dachu drewnianym | miejsce | 2 | |
| 48 | KNRW 401/538/2 | Uzupełnienie obróbek blacharskich, kołnierze (kominów i ścian, świetlików itp.), pokrycie z papy, dachówki płaskiej, obróbka z blachy cynkowo-tytanowej | | | |
| | Wyliczenie ilości robót: obróbka wyciętego otworu: 3,14*0,80*0,40*2 2,010 RAZEM: 2,010 | | m ² | 2,010 | |
| 49 | KNRW 401/519/5 | Naprawa pokryć dachowych papa termozgrzewalna, obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych | | | |
| | Wyliczenie ilości robót: 1,20*1,20*2 2,880 RAZEM: 2,880 | | m ² | 2,880 | |
| 56 | KNR 216/102/10 (2) | Izolacja wełna mineralna grub. 150mm pod siatka druciana - rurociągi, izolacja grubości 150 mm, rurociąg ponad Fi 194 mm, siatka pleciona | | | |
| | Wyliczenie ilości robót: komin wentylacji grawitacyjnej 3,14*0,25*3,50*2 5,495 RAZEM: 5,495 | | m ² | 5,495 | |
| 57 | KNRW 217/140/2 | KRATKI - Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 200 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 2 | |
| 58 | KNRW 217/136/2 (2) | a-gia łapacz skroplin, kołowe, do przewodów o średnicach do 200 mm, typ B R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | szt. | 2 | |
| 95 | kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z utylizacją i kosztami składowania (ryczałt) | kpl. | 1 | |

b) wykreśla się pozycję 96,

2) w projekcie wykonawczym część arch+konstr.+inst. sanit.:

a) w punkcie 5.4. zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

- „Okna istniejące oraz drzwi zewnętrzne wymieniane przed paru laty wzmocnić oklejając szyby z obu stron folią przeciwwłamaniową oraz zakładając krety wewnętrzne.”,
- b) z punktu 5.7. wykreśla się dwa ostatnie zdania,
- 3) w Specyfikacji technicznej część architektoniczna:
- a) podpunkt 1 w punkcie 1.c otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przejęcie placu budowy protokołem.”,
- b) w punkcie 1.f. w tabeli w poz. [9] wykreśla się punkty:
„• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
• Dziennik budowy
• Operaty geodezyjne”,
- c) w punkcie 5 wykreśla się pierwsze zdanie,
- d) w punkcie 5.1.3. przedostatnie zdanie otrzymuje następujące brzmienie: „W pozostałych pomieszczeniach GRES.”,
- e) wykreśla się punkt 6.8.,
- f) wykreśla się wszystkie zapisy dotyczące dziennika budowy,
- g) wszystkie zapisy dotyczące zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy zastępuje się zapisami zgłoszenia gotowości do odbioru pisemnie,
- h) wszystkie zapisy dotyczące potwierdzenia faktu odbioru lub akceptacji przez Inspektora Nadzoru przez wpis do dziennika budowy zastępuje się sporządzeniem protokołu.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi: Monika Cander, tel. 071 75 86 909, e-mail: Monika.Cander@ekosystem.wroc.pl.