

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont toalety przy Sekretariacie I piętro

INWESTOR: Ekosystem Sp. z o.o.

ADRES INWESTYCJI: Wrocław, ul. Kazimierza Michalczyka 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 15.80	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
3	KNR 4-02 d.1 0132-01 analogia	Demontaż podejść wc 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 d.1 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 15.80	m ² m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
8	KNR 4-03 d.1 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 d.1 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-03 d.1 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 d.1 0235-08 analogia	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02 d.1 0121-02	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 40-50 mm o połączeniach klejonych 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na posadzkach. 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
2		Roboty przygotowawcze i montażowe			
17	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
18	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 3.3	m ² m ²	3.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.300
19	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 18.43	m ² m ²	18.430	
				RAZEM	18.430
20	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
22	KNR-W 2-15 d.2 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
24	KNR-W 2-15 d.2 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
28	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.3	m ² m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
29	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-03	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowanej na ścianie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-02 d.2 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 3.2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR-W 2-02 d.2 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3.3	m ² m ²	3.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.300
36	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
	3.3		m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
37	KNR 5-08 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 5-08 d.2 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 5-08 d.2 0813-01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR AT-32 d.2 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm	m ²		
	15.80		m ²	15.800	
				RAZEM	15.800
42	KNR-W 2-02 d.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
	3.3		m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
43	KNR AT-12 d.2 0102-04	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50 - obudowa stelarzy GEBERIT i półki umywalek	m ²		
	5		m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
44	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	23.15		m ²	23.150	
				RAZEM	23.150
45	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
	3.3		m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
46	KNR AT-27 d.2 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
	3.3		m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
47	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do słupek podtynkowych publicznych	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 5-08 d.2 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłokowych dla świetłówek w kształcie litery 'U' 40W - przykręcanych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 5-08 d.2 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
	4		pomiar.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	KNR 4-03 d.2 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
	2		pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-03 d.2 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
	2		pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000