

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/ przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław.
2. Zamówienie polegać będzie na wykoszeniu roślinności trawiastej oraz sprzątaniu odpadów na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów – 1 raz w okresie jesiennym (październik-listopad).
3. Zamówienie obejmuje:
 - a) koszenie nawierzchni trawiastych,
 - b) koszenie nawierzchni trawiastych – skarpy, rowy,
 - c) usuwanie i karczowanie samosiewów,
 - d) przywrócenie do pierwotnego stanu pokrywy skarp i czaszy składowiska po ewentualnym ich uszkodzeniu,
 - e) ręczne oczyszczanie powierzchni z odpadów,
 - f) załadunek i transport odpadów,
 - g) przekazanie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania.
4. Przedmiotem zamówienia objęte są nieruchomości stanowiące własność Gminy Wrocław, tj.:
 - 4.1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Przybyły we Wrocławiu - obiekt Żerniki,
 - 4.2. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Koziej we Wrocławiu - obiekt Maślice,
 - 4.3. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej we Wrocławiu - obiekt Swojczyce,
 - 4.4. Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Gazowej we Wrocławiu - obiekt Gazowa,
 - 4.5. Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu - obiekt Kwidzyńska.
5. Podczas realizacji zadań w ramach niniejszego zamówienia usuwane będą odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) zostały zakwalifikowane do grup:
 - a) „17” - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych):
 - 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 - 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 - b) „20” - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie:
 - 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,
 - 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 - 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
 - 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
 - c) „16” - odpady nieujęte w innych grupach:
 - 16 01 03 - zużyte opony.

Zamawiający nie wyklucza, że podczas realizacji prac porządkowych może wystąpić konieczność usunięcia innych rodzajów odpadów.

6. Prace konserwacyjne istniejącej zieleni w granicach nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia polegać będą na:

- 1) uporządkowaniu i przygotowaniu terenu pod koszenie (zbieraniu sposobem ręcznym luźno rozrzuconych odpadów (zgodnie z pkt 4) zalegających na terenie wyznaczonych nieruchomości oraz zbieraniu sposobem ręcznym odpadów ze studni odgazowujących oraz studni odwadniających, wybranie z trawy kamieni, gruzu, odpadów budowlanych, opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury oraz innych rodzajów odpadów, wraz z rozgarnięciem kretowisk),
- 2) koszeniu ręcznym oraz mechanicznym (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) nadmiernie wyrosniętej roślinności trawiastej na całej powierzchni czaszy składowisk wraz ze skarpami, rowami oraz terenami przyległymi,
- 3) wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może być wyższa niż 5 cm od podłoża. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących jakości koszenia, usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia,
- 4) dokładnym wygrabieniu i usunięciu całej skoszonej roślinności. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących jakości wygrabienia, usterki winny być usunięte do 2 dni od daty zgłoszenia,
- 5) wywiezieniu trawy ze składowisk po zakończeniu każdego etapu (odbioru częściowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem prac),
- 6) załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy, transporcie i rozładunku odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 na Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany będzie uiścić opłatę za przyjęcie odpadów na teren kompostowni zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1463/10 z dnia 20.05.2010 r., która wynosi 107,00 zł brutto za każdy Mg odpadów o kodzie 20 02 01 przyjętych do przetworzenia,
- 7) załadunku, transporcie i rozładunku odpadów innych niż odpady ulegające biodegradacji w miejscach prawnie dopuszczonych do przetwarzania bądź wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 8) przekazaniu odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów, przekazanie powinno być potwierdzone Kartą Przekazania Odpadów,
- 9) wycięciu krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Wycinanie samosiewów powinno odbywać się jak najbliżej ziemi, maksymalnie na wysokości 10 cm od poziomu gruntu,
- 10) utrzymaniu w należyтым porządku i czystości nawierzchni dróg w rejonie prowadzonych prac, w czasie ich prowadzenia prac oraz po zakończeniu, polegające na uprzążeniu i pozbyciu się błota i innych zanieczyszczeń z nawierzchni dróg przyległych do terenu, na których były prowadzone prace porządkowe,
- 11) uporządkowaniu terenu po załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy,
- 12) przywróceniu do pierwotnego stanu pokrywy skarp i czaszy składowiska po ewentualnym ich uszkodzeniu,
- 13) wykonaniu ręcznego podkaszania wokół drzew i krzewów. Koszenie należy tak wykonać by nie uszkodzić istniejących nasadzeń. W przypadku uszkodzenia nasadzeń, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkody przed wystawieniem faktury. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w niniejszym punkcie, wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwotę potrzebną do pokrycia powstałych szkód.

7. Zamówienie zostanie podzielone na etapy:

- Etap I - obiekt Żerniki,
- Etap II - obiekt Maślice,
- Etap III - obiekt Swojczyce,
- Etap IV - obiekt Gazowa,
- Etap V - obiekt Kwidzyńska.

Dla każdego etapu ustalony zostanie harmonogram wykonania i odbioru prac, sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Po zakończeniu każdego etapu wykonywane będą odbiory częściowe. Zakończenie poszczególnych etapów jest równoznaczne z wykonaniem wszystkich prac opisanych w pkt 7.1.- 7.5.

Po każdym etapie sporządzony zostanie protokół odbioru prac.

7.1. Etap I - Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Przybyły we Wrocławiu - obiekt Żerniki

1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Przybyły we Wrocławiu (obiekt Żerniki), zlokalizowane jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 3/8, AM-39, obręb Żerniki.
2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wynosi **46 500 m² = 465 a = 4,65 ha**. Ogólną powierzchnię terenu składowiska pomniejszono o powierzchnię lustra wody. Powierzchnię przyjęto z ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi powierzchnia czaszy składowiska z niewielkimi wzniesieniami wraz z terenem wokół składowiska odpadów komunalnych. Na powierzchni składowiska zamontowane są studnie odgazowujące, natomiast u podstawy składowiska znajdują się studnie odwadniające, należy zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu terenu wokół studni, ponadto mogą występować miejscowe nierówności terenu oraz kretowiska.
3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Żerniki obejmować będzie:
 - 1) wykoszenie roślinności trawiastej, które powinno być wykonane na wysokość nie większą niż 5 cm od podłoża (zabrania się koszenia mechanicznego trawy przy trzonkach drzew i krzewów oraz przy studniach odgazowujących i odwadniających),
 - 2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem oraz usunięciem zalegających odpadów;
 - 3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru końcowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),
 - 4) rozgarnięcie kretowisk oraz usunięcie zalegających odpadów wraz z oczyszczeniem studni odgazowujących oraz odwadniających,
 - 5) załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,
 - 6) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie nawierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na powierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Ze względu na pokrycie składowiska folią uszczelniającą nie zaleca się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może spowodować uszkodzenie powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, po zmierzchu.
6. Wszelkie prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń na składowisku (w szczególności studni odgazowujących oraz studni odwadniających) oraz nasadzeń drzew i krzewów. Po ewentualnych uszkodzeniach terenu składowiska bądź znajdujących się na nich urządzeń, Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu bądź urządzenie do stanu pierwotnego przed wystawieniem faktury. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o kwotę konieczną do pokrycia powstałych uszkodzeń.

7.2. Etap II - Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Koziej we Wrocławiu - obiekt Maślice

1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Koziej we Wrocławiu, zlokalizowane jest na działkach oznaczonych geodezyjnie jako:
 - dz. Nr 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/3, 26/1, 26/3, 27/1, 27/2, AM-1, obręb Maślice,
 - dz. Nr 1/9, AM-2, obręb Maślice,
 - dz. Nr 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 5/1, 5/2, AM-4, obręb Maślice.
2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wynosi **200 000 m² = 2000 a = 20,00 ha**. Ogólną powierzchnię terenu składowiska pomniejszono o powierzchnię dróg dojazdowych

oraz powierzchnię budynków socjalnych. Powierzchnię przyjęto z ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Z uwagi na charakter obiektu - składowisko nadpoziomowe, wyniesione ponad otaczający teren oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, powierzchnia do wykoszenia może być większa. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi powierzchnia czaszy składowiska wraz ze skarpami oraz powierzchnią terenu przyległego. Na powierzchni składowiska zamontowane są studnie odgazowujące oraz studnie odwadniające, należy zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu terenu wokół zamontowanych urządzeń.

3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Maślice obejmować będzie:
 - 1) wykoszenie roślinności trawiastej, które powinno być wykonane na wysokość nie większą niż 5 cm od podłoża (na terenach płaskich można zastosować koszenie mechaniczne, natomiast na skarpach i rowach odwadniających należy wykonać koszenie ręczne, wysokość koszenia powinna być jednakowa na całej powierzchni składowiska);
 - 2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem oraz usunięciem zalegających odpadów;
 - 3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru końcowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),
 - 4) usunięcie zalegających odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,
 - 5) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie powierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na powierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Ze względu na pokrycie składowiska siatką zabezpieczającą przed osuwaniem się skarp nie dopuszcza się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może spowodować uszkodzenia powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w warunkach złej widoczności, tj. podczas mgły, po zmierzchu.
6. Wszelkie prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić istniejących nasadzeń oraz nie uszkodzić instalacji i urządzeń na składowisku (studni odgazowujących, urządzeń odwadniających). Po ewentualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów komunalnych bądź znajdujących się na nich urządzeń, Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu bądź urządzenie do stanu pierwotnego. Koszenie skarp składowiska oraz rowów odwadniających należy wykonywać ręcznie za pomocą kosi mechanicznej.

7.3. Etap III - Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej we Wrocławiu - obiekt Swojczyce

1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych przy ul. Ceglanej we Wrocławiu, zlokalizowane jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 13, AM-2, obręb Swojczyce.
2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wynosi **85 100 m² = 851 a = 8,51 ha**. Powierzchnię przyjęto z ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Z uwagi na charakter obiektu - składowisko nadpoziomowe, wyniesione ponad otaczający teren oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, powierzchnia do wykoszenia może być większa. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi powierzchnia czaszy składowiska ze skarpami o różnym nachyleniu i waha się w przedziale od 1:1 do 1:4 oraz powierzchnia wokół składowiska odpadów komunalnych. Na powierzchni składowiska zamontowane są studnie odgazowujące, należy zachować szczególną ostrożność przy wykaszaniu terenu wokół studni. Ponadto mogą występować miejscowe nierówności terenu oraz kretowiska.
3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Swojczyce obejmować będzie:
 - 1) wykoszenie roślinności trawiastej, które powinno być wykonane na wysokość

- nie większą niż 5 cm, dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru końcowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),
- 2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem oraz usunięciem zalegających odpadów;
 - 3) usunięcie zalegających odpadów wraz z oczyszczeniem studni odgazowujących z odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,
 - 4) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie nawierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na powierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.
 5. Nie zaleca się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może spowodować uszkodzenia powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, po zmierzchu. Po ewentualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów komunalnych bądź znajdujących się na nich urządzeń, Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu bądź urządzenie do stanu pierwotnego.

7.4. Etap IV - Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Gazowej we Wrocławiu - obiekt Gazowa

1. Składowisko odpadów przy ul. Gazowej we Wrocławiu zlokalizowane jest na działce oznaczonej geodezyjnie jako dz. Nr 4, AM-9, obręb Tarnogaj.
2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wynosi **42 200 m² = 422 a = 4,22 ha**. Powierzchnię przyjęto z Ewidencji gruntów i budynków Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu. Z uwagi na charakter obiektu - składowisko nadpoziomowe, wyniesione ponad otaczający teren oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, powierzchnia do wykoszenia może być większa. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi powierzchnia stanowi powierzchnia czaszy składowiska ze skarpami o różnym nachyleniu oraz powierzchnia terenu wokół składowiska odpadów przemysłowych. Ponadto mogą występować miejscowe nierówności terenu oraz kretowiska.
3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Gazowa obejmować będzie:
 - 1) wykoszenie roślinności trawiastej powinno być wykonane na wysokość nie większą niż 5 cm,
 - 2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem oraz usunięciem zalegających odpadów,
 - 3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru końcowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),
 - 4) usunięcie zalegających odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,
 - 5) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie nawierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na powierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.
5. Nie zaleca się wykonywania żadnych prac po silnych opadach deszczu, co może spowodować uszkodzenia powierzchni składowiska. Nie dopuszcza się prowadzenia prac w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, po zmierzchu. Po ewentualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów przemysłowych Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu do stanu pierwotnego.

7.5. Etap V - Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu - obiekt Kwidzyńska

1. Nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu zlokalizowane jest na działkach oznaczonych geodezyjnie jako:
 - dz. Nr 5/6, 5/7, 5/8, AM-21, obręb Kowale,
 - dz. Nr 17/11, 17/12, 17/13, 17/30, 17/36, AM-5, obręb Kowale,
 - dz. Nr 3/6, 3/7, AM-21, obręb Kowale.
 2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia wynosi **10 000 m² = 100 a = 1,00 ha**. Teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi powierzchnia czaszy składowiska z niewielkimi wzniesieniami oraz rowami wraz z terenem wokół składowiska odpadów komunalnych (zgodnie z załączoną mapą).
 3. Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Kwidzyńska obejmować będzie:
 - 1) wykoszenie roślinności trawiastej powinno być wykonane na wysokość nie większą niż 5 cm,
 - 2) wykoszenie roślinności trawiastej oraz krzewów (samosiewów) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z wygrabieniem oraz usunięciem zalegających odpadów,
 - 3) dokładne wygrabienie i usunięcie całej skoszonej biomasy (z zastrzeżeniem, że grabienie i wywiezienie musi nastąpić przed terminem ustalonego odbioru końcowego danego etapu, nie później niż w ciągu 7 dni od wykoszenia),
 - 4) usunięcie zalegających odpadów, załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania,
 - 5) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu składowiska oraz oczyszczenie nawierzchni dróg z błota i innych zanieczyszczeń, po wykonaniu prac na powierzchni składowiska, a przed jej opuszczeniem.
 4. W przypadku stwierdzenia uwag dotyczących wykonanej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.
 5. Po ewentualnych uszkodzeniach terenu składowiska odpadów przemysłowych Wykonawca ma obowiązek przywrócić zniszczoną część terenu do stanu pierwotnego.
8. W trakcie przeprowadzania prac Wykonawca ma obowiązek przekazywać Zamawiającemu minimum raz w tygodniu informacje o postępach prac oraz o zakończeniu kolejnych etapów.
9. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia: 383 800 m² = 3838 a = 38,38 ha.
Z uwagi na wzniesienia terenu oraz biorąc pod uwagę nachylenia skarp, ogólna powierzchnia składowisk objętych przedmiotem zamówienia może być większa.