Wrocław, dnia 06.11.2026 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Ekosystem Sp. z o.o. w postępowaniu na **„Wykonanie ogrodzenia zlokalizowanego na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów Maślice przy ul. Koziej we Wrocławiu”** w związku z pytaniami udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**
Czy zapytanie dotyczy rozciągnięcia siatki czy również posadowienia słupów. Jeśli dot. także posadowienia słupów proszę o podanie rodzaju oraz technologii.
**Odpowiedź nr 1:**
Zgodnie z zapisami „Opisu przedmiotu zamówienia” przedmiotem zamówienia jest:
1) w wariancie nr 1 – postawienie 4 słupów o wysokości 3 m wewnątrz ogrodzenia pod infrastrukturę, zamocowanie betonowych słupków na podporach betonowych, naciągnięcie i zamocowanie siatki typu leśnego koloru zielonego (zabezpieczenie PCV) o wysokości 2 m,
2) w wariancie nr 2 – wkopanie 7 słupów o wysokości 3,6 m na głębokość 0,6 m wewnątrz ogrodzenia pod infrastrukturę oraz zalanie słupków betonem, naciągnięcie i zamocowanie siatki typu leśnego koloru zielonego (zabezpieczenie PCV) o wysokości 2 m.

**Pytanie nr 2:**
Jaki rodzaj szlabanu zamawiający przewiduje proszę o schemat i parametry techniczne.
**Odpowiedź nr 2:**
Zamontowane szlabany mają być szlabanami ręcznymi obrotowymi lub podnoszonymi do góry.